

新疆师范大学昆仑校区土场地 工程
维修、田径场跑道线更新项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

新疆师范大学昆仑校区
土场地维修、田径场跑
道线更新项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：新疆师范大学昆仑校区土地
维修、田径场跑道线更新项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	新疆师范大学昆仑校区土地维修、田径场跑道线更新项目				
合计					

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：新疆师范大学昆仑校区土地
维修、田径场跑道线更新项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆师范大学昆仑校区土地维修、
田径场跑道线更新项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆师范大学昆仑校区土地地维修、田径场跑道线更新项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	010101001001	机械平整场地	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 含原土压实, 压实系数满足业主需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m ²	2808			
2	011101006001	平面砂找平层	[项目特征] 1. 找平层厚度、种类:水砂, 厚度5cm [工作内容] 1. 材料运输 2. 铺设	m ²	2808			
3	011606001001	塑胶跑道拆除	[项目特征] 1. 塑胶跑道拆除 2. 包含垃圾外运 3. 运距:施工单位结合现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清运	m ²	53.19			
4	011103002001	塑胶跑道	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、颜色:预制型塑胶跑道, 厚1.3cm [工作内容] 1. 基层清理 2. 找平 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m ²	72			
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 材料品种:彩色混凝土路缘石 2. 规格:740*300*150 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:1:3水泥砂浆垫层, 厚30mm [工作内容] 1. 开槽 2. 基础、垫层铺筑 3. 侧(平、缘)石安砌	m	54			
6	010507007001	铅球投掷圈	[项目特征] 1. 构件的类型:铅球投	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆师范大学昆仑校区土地维修、田径场跑道线更新项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			掷圈 2. 构件规格:直径2.135m, 厚度5cm 3. 混凝土强度等级:C30 4. 包含Φ6钢筋网片 5. 投掷圈外围由0.5cm厚钢板包裹 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护					
7	031201003001	投掷圈围网除锈	[项目特征] 1. 结构类型:金属围网 2. 除锈要求:满足业主要求 [工作内容] 1. 除锈	m2	87.7			
8	011405001001	金属面油漆	[项目特征] 1. 构件名称:投掷圈围网 2. 高度:4.06m 3. 油漆品种、刷漆遍数:油漆同现场其余围网 4. 包含措施费 5. 备注:满足业主需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷防护材料、油漆	m2	87.7			
9	011611005001	拉伸钢构件移位	[项目特征] 1. 拉伸钢构件移位 2. 包含原有基础 3. 运距:52m 4. 包含移位前后土方开挖及回填 [工作内容] 1. 保护性拆除 2. 移位 3. 利旧安装	t	0.183			
10	010403004001	石挡土墙	[项目特征] 1. 石料种类、规格:方整石 2. 石材利旧修整 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 吊装	m3	0.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆师范大学昆仑校区土地维修、田径场跑道线更新项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			3. 砌石 4. 材料运输						
11	011101006002	石挡墙压顶修整	[项目特征] 1. 包含拆除原有压顶 2. 包含垃圾外运 3. 运距：施工单位结合现场情况综合考虑 4. 压顶修补：水泥砂浆 5. 备注：满足业主需求 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清运 3. 基层清理 4. 抹找平层 5. 材料运输	m2	15.16				
12	011201003001	挡墙勾缝	[项目特征] 1. 勾缝材料种类：砂浆勾缝 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 勾缝	m2	6				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆师范大学昆仑校区土地维修、田径场跑道线更新项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

